

ZADANIE

Stavba: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice - Sídliško Ťahanovce

Objekt: Architektonická časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorné konštrukcie

1	R	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v šachtách zo železobetónu	m3	0,084		
2	R	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,313		
3	R	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,500		
4	R	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,500		

5 Komunikácie

5	R	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,400		
6	R	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	3,400		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7	R	622462401	Vonkajší sanačný systém stien, prednástrek	m2	25,652		
8	R	622462417	Vonkajší sanačný systém stien hr. 26 mm	m2	25,652		
9	R	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	40,066		
10	585	585520001900	Penetračný náter	kg	12,020		
11	R	632452252.S	Cementový poter hr. 66 mm	m2	40,066		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	R	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	43,340		
13	R	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	3,400		
14	R	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,246		
15	R	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami hr. do 200 mm, -1,40000t	m3	0,510		
16	R	966079882	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1000 mm2	ks	10,000		
17	R	971056004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových	cm	60,000		

ZADANIE

Stavba: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice - Sídliisko Ťahanovce
Objekt: Architektonická časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 5. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	R	971056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,0007t	cm	120,000		
19	R	971056007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	120,000		
20	R	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	20,500		
21	R	974042556	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	0,550		
22	R	978059231	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,16900t	m ²	32,651		
23	R	9780592311	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,0880t pre spätné použitie kam. obkladu	m ²	73,933		
24	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,645		
25	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	233,030		
26	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,645		
27	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,645		
28	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,645		

99 Presun hmôt HSV

29	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,808		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

30	R	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K + AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m ²	40,066		
31	R	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K + AQUAFIN-2K na ploche zvislej	m ²	49,119		
32	R	7117470671.S	Hydroizolačné tesnenie prestupov potrubí priemeru do 300 mm na bituménovej báze	ks	5,000		
33	R	7117470672.S	Hydroizolačné tesnenie prestupov potrubí priemeru do 300 mm na báze cementu	ks	15,000		

ZADANIE

Stavba: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice - Sídliisko Ťahanovce

Objekt: Architektonická časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 5. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	R	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

35	R	767832100	Montáž rebríkov	m	2,400		
36	553	5530005	Rebrík oceľový žiarovo zinkovaný dl. 2,4m	kpl	1,000		
37	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

38	R	772501160	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 mm do lôžka z cem. malty hr. 40mm	m2	3,400		
39	R	772503140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených diagonálne hr. do 50 mm do vodotesného lepidla	m2	40,066		
40	583	583840005700	Doska obkladová kamenná 200x200x20 mm, andezit	m2	41,669		
41	R	5994321111pc	Príplatok za škárovanie dlažby a obkladov vodotesnou škárovacou hmotou	m2	43,466		
42	R	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%			

782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

43	R	782111140	Montáž obkladov stien kameňom hr. 60 mm do vodotesného lepidla	m2	34,402		
44	R	782631327	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. od 100 do 120 mm	m2	11,250		
45	R	5994321111pc	Príplatok za škárovanie dlažby a obkladov vodotesnou škárovacou hmotou	m2	45,652		
46	R	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom