

## ZADANIE

Stavba: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice - Sídliisko Ťahanovce  
 Objekt: 01-Technológia fontány a strojoivne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

## 1

## Zemné práce

1 001	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,550		
2 001	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	4,550		
3 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,050		
4 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7,350		
5 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,930		
6 001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,570		

## 4

## Vodorovné konštrukcie

7 271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,050		
-------	-----------	--	----	-------	--	--

## 6

## Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 271	617452201	Omiety stien šachiet štvorhranných a viachranných hladené hladidlom oceľovým	m2	33,800		
-------	-----------	--	----	--------	--	--

~~8~~~~Rúrové vedenie~~

<del>9 271</del>	<del>892241111</del>	<del>Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80</del>	<del>m</del>	<del>35,000</del>		
<del>10 271</del>	<del>893810111</del>	<del>Osadenie nádrže hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2</del>	<del>ks</del>	<del>1,000</del>		
<del>11 426</del>	<del>426810040100</del>	<del>Plastová nádrž, rozmer 900x600x1350 mm - atyp</del>	<del>ks</del>	<del>1,000</del>		

## 9

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,311		
13 013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,110		